

# Пруды России

ИП Путилов Н. С. ИНН 665815253857, ОГРНИП 320665800130650, тел. +7(343)206-60-68

## Коммерческое предложение на выполнение комплекса работ по очистке акватории на участке Заказчика (оз. Сосновское), строительство пляжной зоны (камень-плитняк), согласно технического задания Заказчика

Компания «Пруды России» готова выполнить комплекс работ по очистке акватории, строительство пляжной зоны (камень-плитняк) в виде буквы «П» от берега озера и отсыпкой пляжной зоны дрсевой на берегу озера (60\*25\*0,30), на участке Заказчика. Борты «полки» не позволят стягиваться донным отложениям на очищенный участок. На полке, со стороны центра озера, делаем "окно" для циркуляции воды с водоема. Такие же окна, с перекрытиями (чтобы был проход), делаем по бокам пляжной зоны. Размеры «зоны отдыха» составят: буква "П" (пляж) - размер: длина 70 м, ширина 30 м, глубина внутри купальной зоны 2,5-3,0 м, ширина "полки" - 6,0 м.

### Вариант 1 (северный берег)

### Вариант 2 (южный берег)

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На извлечение донных отложений и очистка акватории на участке Заказчика (оз. Сосновское), строительство пляжной зоны (камень-плитняк)

### Предварительно\*

№ п/п	Наименование	Количество дней/шт/м	Стоимость услуги, час	Стоимость смена	Стоимость, рублей
1	Аренда самосвалов – 2 шт	50	1 350 (1)	27 000 (2)	1 350 000
2	Аренда самосвалов – 2 шт	50	1 000 (1)	20 000 (2)	1 000 000
3	Аренда гусеничного экскаватора	51	2 700	27 000	1 377 000
15	Накладные расходы	-	-	-	70 000
16	Сметная прибыль	-	-	-	250 000
17	Итого			4 047 000	

Итого: Четыре миллиона сорок семь тысяч рублей

# Пруды России

ИП Путилов Н. С. ИНН 665815253857, ОГРНИП 320665800130650, тел. +7(343)206-60-68

## Вариант 3 (пляж возле коттеджа)

### КАЛЬКУЛЯЦИЯ

На извлечение донных отложений и очистка акватории на участке Заказчика  
(оз. Сосновское), строительство пляжной зоны (камень-плитняк)

#### Предварительно\*

№ п/п	Наименование	Количество дней/шт/м	Стоимость услуги, час	Стоимость смена	Стоимость, рублей
1	Аренда самосвалов – 2 шт	40	1 350 (1)	27 000 (2)	1 080 000
2	Аренда самосвалов – 2 шт	40	1 000 (1)	20 000 (2)	800 000
3	Аренда гусеничного экскаватора	41	2 700	27 000	1 107 000
15	Накладные расходы	-	-	-	70 000
16	Сметная прибыль	-	-	-	200 000
17	Итого		3 257 000		

Итого: Три миллиона двести пятьдесят семь тысяч рублей

Складирование донных отложений, извлеченных из водоема на участке Заказчика, необходимо складировать на карьере (у озера). Это сократит расходы на вывоз донных отложений весной, т.к. самосвалы едут обратно с озера пустыми.

С уважением, ИП Путилов Н. С.